現場監督者の業務自動化を図る生産管理システムの検討

~プレキャストコンクリート製造工程における IoT プロトタイプ製作~

A Study of Product Management System to Automate the Work of On-Site Supervisors

~ IoT Prototyping in Precast Concrete Manufacturing Process ~

川越 敏昌

Toshiaki Kawagoshi

法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科

Hosei Business School of Innovation Management

要旨: 生産現場における監督業務は現場での情報収集やコミュニケーションを優先し、省力化が後回しとなっている。今は、IoT や画像処理技術など新しいデジタル技術の適用により、現場に取り付けられたカメラやセンサーなどの情報活用が容易となってきている。これらの情報を使えば、現場監督者の代替えとして自動化につなげられる。ところが、現場監督業務の省力化の事例はまだまだ少ない。要因の一つとして、実例が不足していることが挙げられる。今回、プレキャストコンクリート製造工程の訪問調査に基づき、現場監督者の省力化に向けたプロトタイプ開発と実証試験を行いその有効性を示した。

キーワード: コンクリート製品、プレキャストコンクリート、IoT、業務自動化、生産管理システム

Abstract: on-site supervising

On-site supervision work prioritizes on-site information gathering and communication, and labor saving is untouched. Nowadays, the application of new digital technologies such as IoT and image processing technology makes it easier to utilize information such as cameras and sensors installed in the field. This information can be used as an alternative to field supervisors for automation. However, there are still few cases of labor saving in on-site supervision work. One of the factors is the lack of examples. This time, based on a visit survey of the precast concrete manufacturing process, we conducted prototype development and verification tests for labor saving of the site supervisor and demonstrated its effectiveness.

Keywords: Concrete Products, Precast Concrete, IoT, Business Process Automation

1. 序論

1.1. 背景

DXへの関心がますます高まるなか、世界中でデジタル化による生産性向上の取組みが進められている。我が国においても、生産年齢人口の減少に対応するため、生産性改善が喫緊の課題であるが、その解決策として DX 化が推進されている。また、ポスト・コロナに向けてその流れは加速している。生産性向上に向けた方策として、人手業務の自動化による代替が挙げられるが、我が国は自動化により代替されうる業務の割合が他の先進

国と比べ高いことが堀井、櫻井(2020)により指摘 されている。すなわち、改善の余地がまだまだ大 きい状況にある。

従来、製造業の生産現場では、ロボットや搬送 設備の導入により自動化・省力化が進められてい る。これは主に作業者の人手作業を機械に代替す ることで、生産性向上を目指すものである。一 方、現場監督者の業務に視点を向けると、現場で のコミュニケーションを優先し、自動化・省力化 対象ととらえていない現場もまだまだ多い。 本来、現場監督者は顧客満足度向上のため、QCD(品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery))の改善活動をリードし、成果を生み出さなければならない。また、需要変化に合わせた在庫調整や生産計画の変更、不良の多い作業者に対するケア、設計変更や製品トラブルの対応など、突発的な事象に対応しなければならない。デジタルへ活用により業務の代替えを行い、本来業務の時間を増やしていく必要がある。

今は、IoT や画像処理などの新しいデジタル技術の適用事例が増え、標準化・汎用化・低価格化が進んでいる。現場に設置されたセンサー情報やカメラ映像は現場監督者の目や手足の代替えなりうる。工夫次第で、自動化の仕掛けを手にすることができる環境となっている。

1.2. 先行研究

生産現場の現場作業者の自動化・省力化の実例は多くあるが、現場監督者の業務の自動化に着目した研究はまだ少ない。ここでは、2つの先行研究に着目した。小湊、藤川 (2016)は、模擬的な生産ラインにおいて、映像処理技術を用いて生産現場のカメラ映像を分析し、得られた情報を元に生産意思決定を行うシステムを構築し、現場監督者の業務の自動化が可能であることを示した。また、斎藤、舘野(2018)は、建設工事の工事管理業務について、作業実績の記録とワークフロー分析を通し、工事現場監督者の標準業務の中の現場確認業務の効率化にIoTの適用が効果的であると述べている。いずれも、現場監督者の自動化・省力化につながる研究結果であるが、実際の生産ラインへの適用による効果実証までは至っていない。

1.3. 研究目的

IoT や画像処理技術などのデジタル技術を活用し、 実際の生産ラインで現場監督者の業務の自動化につな がる基本システムを構築する。そして、実証試験によ りその有効性を示す。デジタル技術活用による業務自 動化が遅れている要因の一つとして、実践者や実例が 不足していると考えており、研究成果がデジタル技術 の活用による生産プロセスの改善促進や現場監督者の 業務省力化と生産性向上の取組み促進につながること を期待している。

1.4. 研究方法

今回、プレキャストコンクリート(略称 PCa)製造工場の訪問調査により、生産効率向上や現場監督者の省力化に向けた課題の抽出を行う。そして、デジタル技術を手段とした、課題解決方法を考案し、基本システ

ムのプロトタイプの製作を行う。また、プロトタイプ による実証試験により効果検証まで行う。

2. コンクリート製品工場(実証先)

2.1. 工場と製品の概要

実証試験はプレキャストコンクリート製品の製造・ 販売を行う會澤高圧コンクリート株式会社 岩瀬工場 にて行った。実証先の概要を表1に示す。

表 1 実証先の概要

所在地	茨城県桜川市岩瀬
主な製品	1. 住宅用 H型 PC パイル
	単一品種、定尺サイズ品
	2. 土木向け PCa ユニット品
	多品種少量生産品
年間生産量	約 32,000 トン
	(住宅用 27,000 トン, 土木向け
	5,000 トン)

製品の外観を図1に示す。(a)は断面がH型の形状 をした住宅用のコンクリートパイル(杭)である。PC はプレストレストコンクリートの略称で、コンクリー トの引張強度を増すため、コンクリートの型枠内に張 力をかけたワイヤーを仕込み、ワイヤーごとコンクリ ートを硬化させたものである。脱型後、張力をかけた ワイヤーを切断すると、ワイヤーに圧縮力が働くた め、コンクリート杭の引張強度が増す。本製品は定尺 の標準品である。製造ラインには全長 130m 型枠が設 置されている。標準長さにあわせて仕切り板を配置 し、複数本まとめて製造している。(b)は法面工事や 排水工事など土木向けに製作される PCa ユニット品 である。PCaはプレキャストコンクリートの略称で、 工場で打設を行うコンクリート製品の総称である。金 属製の箱型の型枠内に鉄筋を配置し、コンクリートを 打設して製作する。製品一つに対し、一つの型を使用 して製作する。1ロットあたり1~3個の数量を製作 する。1日あたり複数品種を数ロットずつ生産する多 品種少量の生産形態である。



(a)H型PCパイル

(b) PCa ユニット品

図 1 製品の外観(中間品)

2.2. 工場レイアウト

図 2 に工場レイアウトを示す。本工場には幅 21m、長さ130mの2つのヤードがある。住宅用H型 PCパイルは1つのヤード全体を使って製造してい る。土木向け PCa ユニット品は、もう一つのヤードの一部、幅 12m、長さ 48m のエリアで製造している。図中に、それぞれのエリア内のコンクリート型の配置を示している。




図 2 ラインレイアウト

住宅用生産ラインには、130m 長さの型 H1~4 が配置されている。また、土木向け生産ラインには、A~Eの5種類の型が配置されている。土木向け製品は、1~3つの型を1ロットとして製造している。アルファベットの後の数字はロット番号をあらわしている。A1①と A1②は2つを型を1ロットとして製造していることをあらわしている。土木製品向けの型のレイアウトは生産計画にあわせてフレキシブルに変更される。また、コンクリートの硬化促進には、蒸気が使用されるため、ボイラーで加熱した蒸気を供給する配管とホースが設置されている。

2.3. 生産プロセス

図3に生産プロセスを示す。PC及びPCa製品はいずれも、段取、打設、促進養生、脱型の4つの工程で製造される。





図 3 生産プロセス

それぞれの工程の概略を以下説明する。

(1) 段取工程

型の清掃から、離型剤の塗布、型クローズ、そして PC 製品の場合はワイヤーのセットを行い、鉄

筋と仕切り板のセット、製品の場合はワイヤーの セットが無く、鉄筋をセットして完了する。

(2) 打設工程

次は型にコンクリートを流しこむ、打設工程となる。打設工程では、コンクリートを型に流し込んだあと、表面をならし、養生シートで製品を覆って完了する。

(3) 促進養生工程

コンクリートの硬化促進を行う工程である。いくつか 方法があるが、本工場では常圧蒸気養生を行っている。 養生シートの中をあらかじめ定められた温度条件にし たがって、スチームで加熱する。本工場では、およそ3 時間半の加熱を行っている。

(4) 脱型工程

硬化されたコンクリートを型から取り外す工程である。 型を解放し、製品は天井クレーンで吊り上げられて、 取り出される。

製品取り出し後、再び設取工程へ戻る。また、取り出された製品は外面の清掃や補修を行った後、ストックヤードへ 移送され出荷まで保管される。

図4に作業現場で撮影した動画解析により作成した 作業実績のガントチャートを示す。促進養生がもっと も処理時間の長いボトルネック工程である。

No.	ライン 品種,ロット,製番	前日~	7:00	8	3:00	9:00	1	10:	00	11:00	12:00	13	3:00	14	:00	15:0	16:00	17:00		~3	翌日
1	住宅用H型PCパイル																				
	H1	促進養生完了	脱型			印限		促进	1英生			脱型		段取	打設				促進養生		
	H2	促進養生完了	脱泉	2 1	9	保	進養	生		脱型		段取	打設				保	進養生			
	Н3	段取中 型清掃完了		1	改改		2 行	19		促進	養生		脱型	段取		打設	Τ		促進養生		
	H4	促進養生完了			脱股取		2 (計 押)				促進家	生		T	RR	段取	Π				
2	土木向けPCaユニット			Т		П	П					Г		Г							
	A1 ①,②	脱型中 シート除去済		E E			T								打設		促進	養生			
	A2 1,2	脱型中 シート除去済	脱型	段取				促	建黄9	Ė		П	記録	段取	打設		保	足進養生			
	A3 ①,②	脱型中 シート除去済	脱型	R	打取犯			0	电速簧	£		П	脱型	段取		#T 119		促進養生			
	B1 ①	促進養生完了	脱段取	T IR		促進	生			脱段数	Į		促进	1 英生	_		脱段打型取股		促進養9		
	B2 ①,②	型未設置		T		П	Т		П	製設		Г				段打取設		促進養生			
	C (1),2	促進養生完了		T		80	2	B	2							1					
	D1 ①,2,3	促進養生完了		T			10	ž	T	段取							打設				
	D2 ①,2,3	促進養生完了		T			10,101	ž.	П	段取								2			
	E (1,2,3)	段取完了		Т	į į	J		-	促進	5生		Г	脱	段取			Т				

図 4 作業実績のガントチャート

2.4. 生産プロセスの解析

生産プロセスの解析結果を整理すると、次の通りである。

- (1) 住宅用PC製品も土木向けPCa製品も同じ工程である。
- (2) 工程内訳は次の通りである。 段取(30分)⇒打設(30分)

=>促進養生(3~4 時間)=≥脱型(30 分) (ボトルネック工程が促進養生工程となる)

(3) 作業者の関与は、LT(リードタイム)約5時間のうち、2時間程度である。空いている3時間で別のラインの作業が可能(図5)となる。すなわち、工程の組み方で作業稼働率が向上する。



プロセス対応↑

図 5 プロセスと作業者の対応

(4) 促進養生工程の作業者が関与していない時間帯も監督 者が温度などをチェックしている。

そのため、①作業基準が明文化されてない(感覚的な判断)ので標準時間が定まっていない。②この管理作業は機械化・自動化できるので監督者の負荷が下がる。

以上より、現場の課題は①作業標準の確立、②監視 プロセスの自動化(IoT化)、③作業者のスケジューリ ング、④作業者の入れ換え指示による稼働率向上と LT 短縮であると考えられる。

2.5. 促進養生プロセス

監視が必要な促進養生プロセスを図6に示す。促進 養生では経過時間に対する温度管理を行っている。温 度管理は品質確保の上でも重要となることから、監督 者が温度監視をしながら、蒸気を供給するバルブの調 整も行っている。IoTによるセンサーデータ(温度、 湿度)の取り込みにより自動化へつなげることができ る。




図 6 促進養生プロセス

3. 提案手法



図 7 提案システムのイメージ

図7に提案システムのイメージを示す。コンクリート型に設置した温度・湿度センサーのデータを IoT で 小型 PC に取り込むことにより、目標値に対する、実際の温度の監視を行う。目標値との差異が発生した場合には、監督者又は作業者に対するバルブの調整指示

や自動弁に対して制御信号を出せるような基本システムを構築する。

また、映像データの活用により、隣接する生産ライン間で作業者の移動指示を出すための基本機能を実現する。現場にモニターカメラを設置して映像データの取得を行い、取得した映像データに画像認識技術を適用し、各ラインの作業者の数をカウントする。観測される作業者の数よりラインの負荷状況把握し、生産意思決定につなげる。以上の機能実現により、コンクリート製品の生産プロセスの改善と監督者の役割の代替えによる業務省力化の可能性を示す。

4. プロトタイプ

4.1. IoT プロトタイプ

今回製作を行った IoT プロトタイプの構成を図8に示す。これらを製造現場に設置する。コンクリートの型はスチーム環境下にさらされるため、センサー本体のみを取り付け、データを送信する IoT マイコンはスチームにさらされない数 m 離れた場所に設置することとした。センサーとマイコンはケーブルで接続している。センサー本体及びケーブル接続部は水分の付着を防止するため、樹脂でモールドした。




図8システム構成

構成品の型式及び仕様を表2に示す。製作の容易性 を確保するため、市中で入手可能な汎用品を選定し た。

表 2 構成品の型式と仕様

番号	項目	型式等	住様
1	小型PC	Raspberry Pi3	CPU:Broadcom BCM2837
		Model B+	1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 Cortex-A53
			Memory: 1GB
			I/F: USB2.0 standard Aコネクx 4 , HDMlx 1 , (出力)、RJ-45 x1
			電源:DC5V, 外形寸法:約86(W) x 57(D)x17(H)mm
			重量: 45g
2	モニタ	タッチモニター 7インチ	画面サイズ7 インチ
		IPSパネル	解像度SVGA Wide
		(ノーブランド)	インターフェースHDMI
3	IoT無線機	モノワイヤレス	通信方式: 2.4GH z IEEE 802.15.4 準拠
	(受信機)	USBスティック	通信速度: 250kpbs
		MONOSTICK-B	送信出力:1 mW級
4	loTマイコン	モノワイヤレス	加速度センサー付き無線タグ(I2Cセンサー接続可)
	(送信機)	TWELITE 2525A	通信方式:2.4GH z IEEE 802.15.4 準拠
			通信速度: 250kpbs
			サイズ:25 mm x 25 mm x 10 mm
			重量: 6.5g (電池CR2032含む)
5	センサー	BOSH社製BME280	
		温度湿度大気	温度測定範囲:0°C~65°C(誤差±0.5°C, 分解能0.1°C)
		センサーモジュール	湿度測定範囲:0%100%
		(ノーブランド)	気圧測定範囲:300から1000hPA
6	ケーブル	LANケーブル	規格:CAT5e, サイズ-極数:0.5sq-4極

4.2. 画像処理プロトタイプ

現場にカメラを設置して映像取得を行い、取得映像の動画解析により、人数カウント機能の実証を行う。

図9に取得した動画画面とエリア定義を示す。住宅 用ラインと土木向けのラインのそれぞれの全体が映る 位置に1台ずつのカメラを設置した。

写真内の長方形で囲われたエリア内で認識される人物の人数のカウントを行う。例えば、図 9(a)では、H1,H2 の長方形の中でカウントされる人数を H1,H2 ラインの作業者数として取り扱う。本機能により各ラインの負荷状況の確認を行う。



(a)住宅用 PC ライン

(b)土木向け PCa ライン

図9取得動画とエリア

表 3 オープンソースによる Windows PC 開発環境

番号	項目	仕様・バージョン等
1	使用言語	Python 3.7.9
2	ディストリ	Anaconda
	ビューション	
3	ライブラリ	ニューラルネットワーク:Keras(2.2.4)
		機械学習:Tensorflow(1.9.0)
		画像処理:Pillow(8.0.1), OpenCV(3.4.2)
		グラフ描画:matplotlib(3.3.2)
4	画像認識	アルゴリズム:YoloV3
	プログラム	プログラム:Keras実装版 YoloV3
		学習モデル:オリジナルで公開の学習済み
		モデルをKeras用に変換

開発環境を表3に示す。Windows PCによるプログラム開発環境を用い、映像内に写る人物の人数カウントを行うプログラムの製作を行った。今回、画像処理、物体認識、機械学習などのプログラミングには、表中のオープンソースを利用した。取得した映像より、60秒ごとに静止画を切り出し、エリア内の人数カウントを行うプログラムとした。静止画内の人物の推論にはYoloV3の学習済みモデルを利用した。公開されているYoloV3の学習済みモデルは、人、自転車、車の他、動物など80カテゴリの推論に対応しているが、人を識別した場合のみ、画面表示と人数のカウントを行う。

5. プロトタイプ検証

5.1. IoT プロトタイプ検証

図 10 にコンクリート型への IoT センサーの取り付け状況を示す。型の側面にセンサーを磁石で固定し

た。作業者の作業経路を避けたルートに配線を地面上に這わせ、IoTマイコンと接続している。IoTマイコンは、温度、湿度、気圧のセンサーデータを10秒に1回発信する設定とした。





図 10 IoT センサー取り付け状況

養生促進工程の温度・湿度データ測定結果を図11に示す。温度目標値と温度実測値、湿度実測値をプロットしている。目標値が折れ線状であるのに対し、実際の温度変化はコンクリートへの蓄熱特性により、飽和曲線となる。また、バルブ操作の結果は、不規則な温度変化となってあらわれるため、不規則な温度変化があらわれた部分を現場監督者(リーダー)のバルブ操作と判断し、グラフ下部に追記している。促進養生プロセスの開始後、1時間以内のところで、頻繁にバルブ操作を行っていることが測定結果から読み取れる。




図 11 養生促進工程の温度・湿度データ測定結果

5.2. 画像認識プロトタイプ検証

図12に人物検出を行った結果の一例を示す。住宅用 H3,H4 ラインの映像から静止画を切り出して画像認識を行った。左の図では画像内の人物が漏れなく認識できている。右の図では一部検出漏れがある。概ね作業者を認識するものの、人の動きや向きによっては背景色と同化するなどして人物として認識されないことがあるが、負荷状況のトレンド把握には使えることが分かった。カメラ設置位置や画像認識のアルゴリズムなど、認識率を向上させる調整の余地もある。





(a)検出漏れなし

(b)検出漏れあり

図 12 人物検出例 (H3,H4 ライン)

図13は動画解析により作成した作業実績のガントチャートに、作業者人数のカウント結果を追記したものである。カウント人数を棒グラフで表示している。一部の画像で、人物の検出漏れはあったものの、棒グラフの山の高さと密集具合により、作業の負荷状況の可視化が行えている。

ライン 品種,ロット,製番	前日~	7:00	8:	00	9:00	10:0	0 11:	00	12:00	13:	00	14:	00	15:0	0 16:00	17:00		~3	翌日
住宅用H型PCパイル																			
H1	促進集生完了			25	Ī	促進	11			脱型		段取	打設				促進養生		
H2	促進美生完了	税 段 打 促進費生 税 型 取 設					段取	打設				傑	促進養生						
Н3	段取中 型清掃完了		段 打股 促進養生					11		股股 股 打 股						促進費生			
H4	促進美生完了		8	段取		FTIR	T		促進費	12			脱型	股取	Т				
		10	H12	H34						10									
画像認識による 人数カウント結果		5 -		الله	LI L	las.		ī		5	1		Li.	J.	u d				
+++++ pc l		0 111	1	_	_	_	1	-	_	-			ä			-			
	影影曲				\vdash	-	+	+	-	Н	_			_					
A1 (1),(2)	シート除去済						\perp	\perp											
A2 ①,②	脱型中 シート除去済	脱型	股取			促進	# 1			Ш	発見	段取	F7 19		œ	进典生			
A3 (1),(2)	脱型中 シート除去済	脱型	段取	打設		保	花类生				発見	段取		打 設		促进黄生			
B1 ①	促進集生完了	投股股	7		促進費1	t	級型	段打取股	Т		促进	类生			股股打 型取股		促進費生		
B2 ①,②	型未設置		Τ				Τ	型 19第						段打取股		促進費生			
C (1,2)	促進養生完了		Т		を発	段取	Т	T							J				
D1 ①,②,③	促進美生完了		Τ			脱型	段取	Т							打設				
D2 ①,②,③	促進美生完了		Т			脱型	段取	Т								7			
E (1,2,3)	段取完了		Τ	F7 19		ß	促進費生				脱型	段取			\Box				
画像認識による 人数カウント結果		5 -	4		no to l		والوار		5	al	iu.	l de la constant de l	_						
	品種ロット影響 住宅用州型PCパイル H1 H2 H3 H4 H4 高伸影像による 人数カウント結果 土木向け PCaユニット A1 ①、2 A2 ①、2 B1 ① B2 ②、2 B1 ② B2 ②、2 B2 ②、2 B1 ③ B2 ②、2 B1 ③ B2 ②、2 B1 ③ B2 ③、2 B1 ③ B1 ③ B1 ③ B1 ③ B1 ④ B1 ④ B1 ⑥ B1 ⑥ B1 ⑥ B1 ⑥ B1 ⑥ B1 ⑥	過程 コット製器 前日・ 位在前州型PCパイル (全産数3.77 H2 (全産数3.77 H3 (対象3.77 H4 (全産数3.77 H4 (全産数3.77 H4 (全産数3.77 A1 ①、2 (金産数3.77 A1 ②、2 (金産数3.77 B1 ③、2 (金産数3.77 B2 ③、2 (金産数3.77 B2 ③、2 (金産数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B2 ③、2 (金属数3.77 B3 ③、2 (金属数3.77 B3 ⑥ (金属 3.77 B3 ⑥ (金属 3.	品種ロット服器 第日 7:000 世年別州国アバイル 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	品種ロット服务 明日 7:00 8: 中田 1 7:00	温度 カト製器 明日 7:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00	温度 コト 製器 制	温度 コト 製器 関日 7:00 8:00 9:00 10:00 1	温雅 コット製器 前日 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 11:11 1	温度 カト 製画	温度 カト 製御	温度 コト 製管 明日 7:00 8:00 9:00 10:00 12:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 12:00 13:00 13:00 12:00 13:00 1	温度 カト 製画	温度 カト製管 WIG-7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 12:00 13:00 14:00 13:00 13:00 14:00 13:00 1	温度 カト 製御 新日 - 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00	温度 カト 製御 別日 7:00 8:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:00 11:00 1	温度 カト 製画	温度 フト 製管 明日 7:00 8:00 9:00 10:	温度 カト製管 10-7:00 10:00 10:00 13:00 13:00 14:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00 16:00 17:00 13:00	温度 カト製管 10-7:00 10:00

図 13 作業実績ガントチャートと人数カウント結果

5.3. 検証結果まとめ

IoT プロトタイプにより、促進養生工程の温度・湿度データの観測を行い、目標値との差異の可視化ができることを示した。温度データの可視化により、作業標準の確立を行うとともに、監視プロセスの自動化により、品質向上と監督者の省力化につなげることができる。

また画像認識プロトタイプにより、作業現場の負荷 状況の可視化ができることを示した。負荷状況の把握 により、作業平準化を図るための作業スケジューリン グ検討や作業者の入れ換え指示による稼働率向上と LT 短縮につなげることができる。

6. 考察と今後の課題

6.1. 温度管理ロジック

IoT プロトタイプにより目標値との差異の可視化を 行ったが、次に、差異が発生したときのアラーム機能 について具体的なロジックの考察を行った。

促進養生プロセスか否かは、湿度上昇と温度上昇により判断する。その後の促進養生開始後の温度管理ロジックを図14に示す。目標となる温度条件は、A.外気温から45℃までの昇温(1時間)

B.45℃から 60℃までの昇温(1時間)

C.60°Cのキープ(1 時間)

D.自然冷却 (バルブ閉)

E.30 分経過後完了

である。温度変化、温度トレンド(上昇・下降・横ばい)、温度閾値、経過時間の閾値設定により実現が可能である。




図 14 温度管理ロジック

6.2. 自動制御の効果

促進養生工程における製品の温度上昇特性を制御工学における一次遅れ系として、モデル化を行った。温度変化の実測データより、時定数0.3と定めた。図15に、実測値とモデルの比較結果を示す。




図 15 一次遅れ系での近似

次に得られたモデルを使い、MATLAB/SIMLINK を 用いて、温度上昇のシミュレーションを行った。図 16 に結果を示す。最初の1 時間で40°Cまで昇温、次 の1 時間で55°Cまで昇温、最後の1 時間は55°Cで保 温する条件を目標値とした。比較条件を3 つ設定し た。まずは、既存の方法に相当するものとして、開始 時と1時間後の2回のバルブ操作を行った場合。次に 従来の改善案として、バルブの操作頻度を増やし、30 分に1回バルブ操作を行う場合、そして最後に自動制 御(FB 制御)を行う場合の3つのケースを目標値と比 較を行った。②、③、④の順で目標値①への追従性が 高くなっている。




図 16 温度シミュレーション結果

表4に結果の比較を示す。監督者の拘束時間、スチ ーム使用量、リードタイム、コスト効果の4点の比較 を行った。監督者の拘束時間は、現状、約45分掛か っている。バルブ操作を増やすと監督者の関与が増 え、少なくとも50分程度には増加する。一方、自動 制御の場合は不要(0分)となる。

スチーム使用量(目標値通りの場合を100で指数化) については、現状が109に対し、バルブ操作4回で-11 ポイント、自動制御で-10 ポイントとなる。 リード タイムは現状4時間(プロセス3.5時間+次工程待ち 時間 0.5 時間)かかっているのに対し、改善、自動化 では待ち時間が減り、それぞれ213分、212分とな る。その結果、改善額は、改善案で約27千円、自動 化で約33千円コスト低減効果となる。(監督費100円 /分、スチーム 50 円/分、生産単価 1,000 円/分と仮定) これは1ロット生産時の低減効果であり、生産ロット の分だけの低減効果が得られるものと推定される。

(およそ1日10ロット生産)

表 4 結果比較

比較項目	目標値	現状	改善	自動化
監督者時間	-	45分	50分	0分
スチーム使用(指数)	100	109	98	99
リードタイム	240分	240分	213分	212分
改善額(1商品/円)	_	_	27,050	33,000

コスト改善額-整値時間変化×整値音単価+ステーム使用変化×単価×リードタイム変化×生産単価 改善1/現状-5×100-11×50-27×1000-27/30 自動化/現状-45×100-10-50-28×1000-33,000

6.3. 今後の課題

プロトタイプとして作成した基本システムを適用す ることで、生産プロセスや作業負荷の見える化が可能 となる。そして、組織や業務の改善、最適生産プロセ スの検討など現場力の向上と併せて、制御システムの 開発・導入により、監督業務の代替えや生産効率化を 実現していくことができる。

また、IoT と画像認識を組合せたシステムへ改良す るとともに、工場内 Wifi ネットワークを構築し、複 数のカメラ・センサー・表示端末を接続することで、 工場の広範囲に渡って省力化と生産効率化へつなげる ことができる。

今後の課題としては、システムの適用範囲拡大や、 認識精度向上、センサー・マイコン類の信頼性・安定 性・耐環境性の確保などが挙げられる。

謝 辞

実証試験の機会と場を提供頂いた會澤高圧コンクリ ート株式会社様に感謝申し上げます。また、実証試験 先の紹介並びに実証試験に協力頂いた株式会社未来樹 脂様に感謝申し上げます。

文 献

堀井 摩耶, 櫻井 康彰、The future of work in Japan ポスト・コロナにおける「New Normal」の加速とそ の意味合い、McKinsey & Company Insights、2020年5

小湊 昂平, 藤川 裕晃、映像認識を用いた生産管理 システム ~ 生産現場での IoT 導入、平成 28 年度日 本経営工学会春季大会予稿集、2016年5月、P.154~155 斎藤 寛彰、舘野 孝信、建築工事における管理業務

の負荷に関する調査研究 日本建築学会技術報告集 24(56)、2018 年 2 月、 P.391~395

Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi, You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection, arXiv preprint arXiv:1612.08242, 2016

Joseph Redmon and Ali Farhadi, Yolov3: An incremental improvement, arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.